

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสमान
ภูเต๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านบาโค...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๗๔๗,๐๐๐.- (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)...
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปริมาณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๕๐ตารางเมตร พร้อมงานถมขอบทาง...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ มิถุนายน ๒๕๖๓....เป็นเงิน....๗๓๒,๐๐๐.-บาท
(เจ็ดสามหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป เป็น ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นางธนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ.....

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
- ☐ เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สายอุสมาน กูเต๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบาโด ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลยุโป
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	504,861.84	1.3822	697,820.04	เงื่อนไขงาน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 18 ม.ค.48)	697,820.04	0.05	34,891.00	เงินล่วงหน้า 0.0% เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา (ป้ายโครงการ)	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			732,711.04	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณก่อสร้าง			732,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสรุวก่อสร้างข้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ราคาประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟห. กรมบัญชีกลาง/ราคาดำเนินดีเซลเฉลี่ยที่ 21.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางธนวรรณ แดงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ กองอินทร์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดระบายน้ำวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หน่วยงาน ทต.ยุโป

แผนที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายอุสมาน กุเต๊ะ บ้านบาโต หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประมาณการเมื่อวันที่

มิถุนายน 2563

ประมาณราคาโดย

วรวิทย์ ทองอินทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 ขนาดกว้าง 0.60 x 0.80 ม. ยาว 115 ม.	55.2	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,464.80	5,464.80	
	1.2 ขนาดกว้าง 1.00 x 1.00 ม. ยาว 50 ม.	50	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
2	งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.15 ม. (8 บ่อ)	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 งานขุดดิน,งานบ่อพัก+ฝาบ่อ	8	บ่อ	9,614.20	76,913.60	1,213.84	9,710.72	86,624.32	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1ขนาด คก. 0.60 x 1.00 ม.ชั้น 3	72	ท่อน	1,026.87	73,934.64	-	-	73,934.64	
	3.2 ขนาด คก. 0.80 x 1.00 ม.ชั้น 3	6	ท่อน	2,028.12	12,168.72	-	-	12,168.72	
4	งาน คสล.หลังท่อระบายน้ำ คสล.กว้าง 1.50 ม.ยาว 65 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 ผิวทาง คสล.หนา 0.15 ม.	97.5	ตร.ม.	522.94	50,986.65	-	-	50,986.65	
	4.2 ท่อหยยาบรองพื้น	4.88	ลบ.ม.	519.92	2,537.21	-	-	2,537.21	
รวมแผนที่ 1				216,540.82			20,125.52	236,666.34	

ลงชื่อ



ประมาณการ

(วรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดระบายน้ำวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หน่วยงาน ทต.ยุโป

สถานที่ก่อสร้าง

สายอุสมาน ภูติยะ บ้านบโค หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1					216,540.82		20,125.52	236,666.34	
	4.3 ลูกกรงฝังขอบทาง	2.6	ลบ.ม.	209.74	545.32	-	-	545.32	
5	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตรยาว 150 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1 งานฉาบปูนตลอด	480	ตร.ม.	-	-	3.52	1,689.60	1,689.60	
	5.2 งานรองพื้นทาง(ลูกกรง)	67.5	ลบ.ม.	182.03	12,287.03	-	-	12,287.03	
	5.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	22.5	ลบ.ม.	520.26	11,705.85	-	-	11,705.85	
	5.4 ผิวทางบอร์ตันและแล่นตีเมนส์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	450	ตร.ม.	522.94	235,323.00	-	-	235,323.00	
	5.5 รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	6	ม.	185.16	1,110.96	-	-	1,110.96	
	5.6 รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	36	ม.	118.49	4,265.64	-	-	4,265.64	
	5.7 งานถมขอบทางต้นลูกกรง	6	ลบ.ม.	211.35	1,268.10	-	-	1,268.10	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 2					266,505.90		1,689.60	268,195.50	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					483,046.72		21,815.12	504,861.84	

ลงชื่อ



ประมาณการ

(วรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดคูระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสमान กุเต๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบาโต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่องเดิม

1. ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดคูระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสमान กุเต๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบาโต) จำนวนเงิน 747,000 บาท (เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้ 571,000 บาท จ่ายจากเงินสะสม 176,000 บาท นั้น

2. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 249/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนาม ข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดคูระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสमान กุเต๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบาโต ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมงานถมขอบทาง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 732,000 บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของโครงการ (ฉบับจริง) 1 ชุด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๒๔๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายสนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหยริง งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินอุดหนุนเงินสะสม ๘๘๐,๖๑๑.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ๖๖๓,๓๘๙.-บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสมาน ภูเต๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านบาโด ตำบลยุโป งบประมาณ ๗๔๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้ ๕๗๑,๐๐๐.-บาท จากจากเงินสะสม ๑๗๖,๐๐๐.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ประธานกรรมการ

๒.นางธนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทวน.....

๑๐๖