

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ขุดคูระบายน้ำและงานบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านยุโป
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลยุโป
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,472,000 บาท
4. ลักษณะงาน : (โดยสังเขป) ขุดคูระบายน้ำและงานบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านยุโป(บ้านคลองท่อน) งานขุดคูระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 550 เมตร งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60×1.00 เมตร จำนวน 484 ท่อน งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00×1.00×1.15 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 54 บ่อ
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 1,472,000.- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - 6.1 แบบรายละเอียดประมาณการราคา ปร.4
 - 6.2 แบบรายละเอียดประมาณการราคา ปร.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
7.2 นางธนวรรณ แคล้วคลาด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
7.3 นายวรวิทย์ ทองอินทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ชุติศุระบายน้ำและงานบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
- ☐ เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านยุโป(บ้านคลองท่อน) ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลยุโป
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,124,121.76	1.3074	1,469,676.79	เงินใช้งาน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 18 ม.ค.48)		0.05		เงินล่วงหน้า 0.0%
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,472,676.79	
				1,472,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ -ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
(ราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพร. กรมบัญชีกลาง/ราคาดำนัมนิตีเซลเฉลี่ยที่ 28.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

โครงการ

งานชุดระบายน้ำและงานบ่อพักคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.

หน่วยงาน ทต.ยูโป

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ.คลองท่อน หมู่ที่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายรวิทย์ ทองอินทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานชุดระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 ขนาดกว้าง 0.60 x 1.00 ม.ยาว 550 ม.	330	ลบ.ม.	-	-	99.00	32,670.00	32,670.00	
	2.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 ขนาด ศก.0.60 x 1.00 ม.	484	ท่อน	1,030.41	498,718.44	-	-	498,718.44	
	3.งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.15 ม. 54 บ่อ	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1 งานชุดดิน,งานบ่อพัก+ฝาบ่อ	54	บ่อ	9,614.20	519,166.80	1,213.84	65,547.36	584,714.16	
	3.2พราयरองกันบ่อ	2.7	ลบ.ม.	400.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	3.3คอนกรีตหยาบ	2.7	ลบ.ม.	2,570.06	6,939.16	-	-	6,939.16	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1				1,025,904.40		98,217.36		1,124,121.76	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา