

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านมัสยิดลำตา-เข้าสวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
631,000.-บาท (เงินทดแทนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- 3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตรและกว้าง 2.00 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง
- 4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 21 กุมภาพันธ์ 2561 **เป็นเงิน** 614,000.-บาท
(เงินทดแทนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
 - 5.2 ข้อมูลค่างานต้นทุน
- 6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายมัสยิดลำดา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโค ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง กว้าง 3.00 ม. ยาว 217 ม.และกว้าง 2.00 ม.ยาว 53 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757 ตร.ม.พร้อมงานถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม	811.00	1.74	1,411.14	
2	งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	-	-	-	
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	54.00	189.20	10,216.80	
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	10.80	181.93	1,964.84	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	37.85	502.34	19,013.57	
7	งานท่อ					
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม	757.00	531.28	402,178.96	
9	Expansion Joint	ม.	14.00	190.84	2,671.76	
10	Contraction Joint	ม.	59.00	124.27	7,331.93	
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุน				444,789.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				614,787.36	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %(ยกเลิก)				-	ฝนตกชุก 1
	งานไม่พิจารณาปรับราคา				-	(เมื่อ 15 กันยายน 2559)
	รวมค่าก่อสร้าง				614,787.36	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง				614,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชษฐาธิ์ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายธนากร บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายมัลลิตลำตา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขอตรวจสอบงบประมาณ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
2. บันทึกข้อความกองคลัง เรื่องการตรวจสอบงบประมาณ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
3. หนังสือด่วนที่สุด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.6/ว 1062
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
4. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายมัลลิตลำตา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโด และตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณเป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัลลิตลำตา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 631,000 บาท (เงินหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตรและกว้าง 2.00 เมตร ยาว 53 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757 ตารางเมตร พร้อมงานถมขอบทาง(รายละเอียดตามสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างและแบบแปลนที่กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78” ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 77/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน สายมัสยิดลำตา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโง ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 217 เมตรและกว้าง 2.00 เมตรยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757 ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 614,000 บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรให้ราคาจ้างก่อสร้างดังแนบมา 614,000 บาท ตาม พรบ. 813013131 (เอกสารแนบหมายเลข 4) พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ถนนสายมัลลียิตล้าดา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโต ตำบลลุมปุ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลุมปุ ที่ 77/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุมปุ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลุมปุ ที่ 77/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายมัลลียิตล้าดา-เข้าสวน หมู่ที่ 3 บ้านบาโต ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 217 เมตรและกว้าง 2.00 เมตรยาว 53 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757 ตารางเมตร ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เนื่องจากราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 614,000 บาท(เงินหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้พร้อม

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา พิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561