

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายเลียบบางรถไฟสะพานดำ หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,131,800.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 1,131,800.-บาท
(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธนาธิร์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

สำเนาฉบับ

เทศบาลตำบลโย

ที่ ๕๗๑/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโย ตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนจำนวน ๒ สาย ดังนี้

- 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโย-ทุ่งเหียง ม.๒ บ้านทุ่งเหียง
จำนวน ๑ สาย
- 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟสะพานดำ ม.๓ บ้านบาโด
จำนวน ๑ สาย

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลโย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- ๑.นายธนาธิบดิ์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโย ประธานกรรมการ
- ๒.นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโย กรรมการ
- ๓.นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายธนาธิบดิ์ บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลโย

พิมพ์.....
ตรวจ.....
งาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเลียบริมทางรถไฟ

สะพานดำ หมู่ที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัด ทต.ยุโป)

- อ้างถึง 1. หนังสือด่วนที่สุดอำเภอเมืองยะลา ที่ ยล 0023.6/ว 946 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
2. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องรายงานผลสำรวจประมาณการฯ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
3. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขออนุมัติจ้างฯ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
4. คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่องเดิม

1.ตามหนังสือที่อ้างถึง1 อำเภอเมืองยะลาแจ้งว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเทศบาลตำบลยุโป ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 2,698,800 บาท(เงินสองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลยุโปได้สั่งการให้กองช่างสำรวจประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเลียบริมทางรถไฟสะพานดำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านบาโง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 47 วงเงินงบประมาณ 1,131,800 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และตามที่กองช่างขออนุมัติจ้างมาตามอ้างถึง 3 นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเลียบริมทางรถไฟสะพานดำ โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกุธหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบราคากลางแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,131,800 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ขอ - จัดกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานี นทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สายเลียบบางรถไฟสะพานคำ หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบางรถไฟสะพานคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านบาโง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัดที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,131,800 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโป
ผืนดินรกร้างว่างเปล่า - ไร่สวน ป่าละเมาะ สวนผลไม้ สวนยางพารา -
ตามบ้าน วัด โรงเรียน

(လှေစီးစဉ်)

(นางสาวนวรรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่นุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานีินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบทางรถไฟสะพานดำ บ้านบาโต หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,075,098.28	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	53,754.91	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,131,853.20	
	ราคากลาง	1,131,800.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป	แบบเลขที่	/2559
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายเลียบทางรถไฟสะพานดำ บ้านบาโค หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	779,961.03	1.3784	1,075,098.28	เงินในงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	1,075,098.28	0.05	53,754.91	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,131,853.20	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,131,800.00	
	ตัวอักษร(-)เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน(-)				

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างข้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาดำนัมนิตีเซลล์เฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายธานีทร์ ปือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายธานีทร์ ปือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป
---	---

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบทางรถไฟสะพานคำ บ้านบาโค หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตรหรืองานดินลูกรังถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	120.00	1.70	204.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานถมคันทาง	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	120.00	5.38	645.60	ดินคัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	25.00	184.92	4,623.00	- ลูกรังกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	11.00	184.92	2,034.12	- ผิวทางคสล.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	72.00	458.02	32,977.44	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหลทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	หนา ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	216.00	2,988.24	645,459.84	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขมส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	1,440.00	23.69	34,113.60	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	839.00	22.08	18,525.12	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	108.00	339.75	36,693.00	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 17 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเคล็ด					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	3.00	49.53	148.59	23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.00	340.00	680.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	284.00	13.58	3,856.72	
รวมค่างานต้นทุน					779,961.03	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,075,098.28	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					53,754.91	ฝนตกชุก 2
บัญชีโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 15 ตุลาคม 2558)
รวมค่าก่อสร้าง					1,131,853.20	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					1,131,800.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายเชิดขุน เชยทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง