

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทุ่งเหวียง-ยุโป หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,566,900.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 473 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 1,566,900.-บาท
(เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธำนิษฐ์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

สำเนาฉบับ

เทศบาลตำบลโย

ที่ 571/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโย ตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 สาย ดังนี้

- 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโย-ทุ่งเหียง ม.2 บ้านทุ่งเหียง
จำนวน 1 สาย
- 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริมทางรถไฟสะพานดำ ม.3 บ้านบาโต
จำนวน 1 สาย

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลโย จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- 1.นายธนาธิป บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโย ประธานกรรมการ
- 2.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโย กรรมการ
- 3.นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


(นายธนาธิป บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลโย

พิมพ์.....
ตรวจ.....
งาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

เรื่อง รายงานผลงานและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งเหียง-ยุโป หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัด ทต.ยุโป)

- อ้างถึง 1. หนังสือด่วนที่สุดอำเภอเมืองยะลา ที่ ยล 0023.6/ว 946 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
2. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องรายงานผลสำรวจประมาณการฯ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
3. บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขออนุมัติจ้างฯ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
4. คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่องเดิม

1.ตามหนังสือที่อ้างถึง1 อำเภอเมืองยะลาแจ้งว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเทศบาลตำบลยุโป ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 2,698,800 บาท(เงินสองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลยุโปได้สั่งการให้กองช่างสำรวจประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหียง-ยุโป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,892 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง วงเงินงบประมาณ 1,566,900 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และตามที่กองช่างขออนุมัติจ้างมาตามอ้างถึง 3 นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุโป-ทุ่งเหียง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ช่อภูมหาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,566,900 บาท(เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรนำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดทำแผนระยะสั้นพื้นที่ของ อบ. 7

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายธานีทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สายยูโป-ทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยูโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยูโป ที่ 571/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหียง - ยูโป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 473 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,892 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้สืปราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยคำนวณต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,566,900 บาท(เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

นางสาวกนก ภูมิรัตนกิจจานุรักษ์

(ลงชื่อ)

2/12/58

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(✓) อนุมัติ

() ไม่น่าผิด เพราะ.....

(ลงชื่อ)

10 April

(นายธานีินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งเหียง - ยูโป หมู่ที่ 2 ตำบลยูโป อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยูโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,489,441.05	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	74,472.05	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,566,913.10	
	ราคากลาง	1,566,900.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยูโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยูโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป	แบบเลขที่	-
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายทุ่งเหียง - ยุโป หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,080,557.93	1.3784	1,489,441.05	เลื่อนโขงงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	1,489,441.05	0.05	74,472.05	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,566,913.10	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,566,900.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสถูก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคารับมัติเฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายชานินทร์ บือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายชานินทร์ บือราแง) นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาลตำบลยุโป (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป
--	--

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งเหียง - ชูโป หมู่ที่ 2 ตำบลชูโป อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,892 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทางและวางท่อระบายน้ำ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	1,892.00	1.70	3,216.40	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม	1,892.00	5.38	10,178.96	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	140.00	184.92	25,888.80	- ลูกรังกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	15.00	184.92	2,773.80	- ผิวทางคสล.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	95.00	458.02	43,511.90	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด ๕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด ๕ 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,164.48	6,986.88	หนา - ม.
	- ขนาด ๕ 0.80 เมตร	ท่อน	8.00	2,023.50	16,188.00	
	- ขนาด ๕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	284.00	2,988.24	848,660.16	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขึงตั้ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ๕ 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	1,892.00	23.69	44,821.48	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ๕ 15 มม.	กก.	1,106.00	22.08	24,420.48	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	142.00	339.75	48,244.50	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 17 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเดือ					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ พี.วี.ซี ๕ 3/4"	ท่อน	5.00	49.53	247.65	23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	374.00	13.58	5,078.92	
	รวมค่างานต้นทุน				1,080,557.93	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,489,441.05	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %				74,472.05	ฝนตกชุก 2
	ป้ายโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)				3,000.00	(เมื่อ 15 ตุลาคม 2558)
	รวมค่าก่อสร้าง				1,566,913.10	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง				1,566,900.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายเจษฎา เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง