

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนและปรับปรุงทางถนนหินคลุก สายสามัคคี5(โคกหลา) หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
520,000.-บาท (เงินห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 540,000.-บาท
(เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธำนิษฐ์ ปือราแ่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

คำสั่ง

เทศบาลตำบลโป

ที่ 156/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโป ตำบลโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก หมู่ 1 จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. นายชานันท์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโป ประธานกรรมการ
2. นส.นวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโป กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายชานันท์ บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลโป





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก
สายสามัคคี 5 (โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่างที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก สายสามัคคี 5 (โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ ค่าก่อสร้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก สายสามัคคี 5 (โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 780 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 520,000 บาท (เงินห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 156/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก สายสามัคคี 5 (โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 780 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

นางอรรณี ราชกลางณั กำนันตำบลยุโป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก
ถนนสายสามัคคี 5(โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 156/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 156/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหิน
คลุกสายสามัคคี 5(โคกหลา) บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 780 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วม
ประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวस्तुที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท(เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานออกเป็นงวดเดียว


จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....นำจากกองจำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการรีดข้อ-รีดข้อ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานีทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง สายสามัคคี 5(โคกหลา) หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานทาง	512,963.66	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	"ฯ"		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	25,648.18	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	541,611.84	
	ราคากลาง	540,000.00	
ตัวอักษร(-เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิบดิ์ ปือราเง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป	แบบเลขที่	-
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายสามัคคี 5 (โคกหลา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	23 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	372,144.27	1.3784	512,963.66	เงินโฆษณาทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	512,963.66	0.05	25,648.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			541,611.84	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			540,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาดัชนีวัสดุก่อสร้างที่ 22.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....	ประมาณการ	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)		(นายธนาธิป บือราแง)	
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป		นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)		(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)	
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป		ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	อนุมัติ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นายธนาธิป บือราแง)		(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)	
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป		ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป	

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกและปรับปรุงทางถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามัคคี 5 (โคกหลา) หมู่ที่ 1 ตำบลอุโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	1,720.00	1.69	2,906.80	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินดัด	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,260.00	5.33	6,715.80	ดินดัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินถมปรับระดับคันทาง	ลบ.ม	163.00	130.69	21,302.47	- ลูกตั้งกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	343.00	183.46	62,926.78	- ผิวทางหินคลุกกว้าง 3.00 ม.
6	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม	369.00	754.18	278,292.42	หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนสั้ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	-	-	-	- ลูกตั้ง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	-	-	-	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	-	-	-	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราช 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					ที่ราคาน้ำมันเชื้อ
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	-	-	-	22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					372,144.27	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					512,963.66	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					25,648.18	ฝนตกชุก 2
ป้ายโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 15 ตุลาคม 2558)
รวมค่าก่อสร้าง					541,611.84	
ปรับตัวราคาคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					540,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ