

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานมะแน หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
100,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมงานถมดินคอสะพาน
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 100,000.-บาท
(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธำนิษฐ์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

อำนาจบัญชา

เทศบาลตำบลบึง

ที่ ๑๖ /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบึง ตำบลบึง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานแฉะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลบึง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. นายธนาธิร บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบึง กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



(นายธนาธิร บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึง

พิมพ์.....
ตรวจ.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานมะแน
บ้าน หุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่างที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 เรื่องรายงานผลการสำรวจคอสะพานมะแน บ้านหุ่งเหียง หมู่ที่ 2
2. บันทึกข้อความกองช่างที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโปได้รับแจ้งปัญหาคอสะพานมะแนชำรุดทรุดตัวลง และนายกเทศมนตรีได้สั่งการด้วยวาจาให้กองช่างออกสำรวจตรวจสอบรายละเอียดตามที่อ้างถึง 1 สรุปผลการประมาณการค่าดำเนินการซ่อมแซมเป็นวงเงินงบประมาณ 100,000 บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามประมาณการแนบท้าย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

2.ตามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000 บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 178/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานมะแน โดยการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมงานถมดินคอสะพาน บ้านหุ่งเหียง หมู่ที่ 2 โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชตุภูมิ เชื้อทอง)


ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบ 5 ไร่ ๑๐๐๐ ตารางวา ไปดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในบริเวณพื้นที่ถนน

๕๖ ๒๐๐๐๐ ตารางวา

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานมะแน

บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 178/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.

ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 178/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานมะแน บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดชียงเคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้ กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพร. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจาก วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)


ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... มีราคาแพงเกินไป 10000 บาท 10000-10000 บาท

(ลงชื่อ)

 30/3/59

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

 30/3/59

(นายธานีทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานมะแน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	95,914.96	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	4,795.75	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	100,710.71	
	ราคากลาง	100,000.00	
ตัวอักษร(-เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานมะแน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมงานดินถมคอสระพาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	75,369.29	1.2726	95,914.96	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5 % (มติ ครม.)	95,914.96	0.05	4,795.75	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - รายการตามงานไม่พิจารณา ปรับราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				100,710.71	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				100,000.00	
หนึ่งแสนบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 22.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	336	กก.	3.10	1,041.60	
	- หินทราย	0.60	ลบ.ม.	313.09	187.85	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	500.00	545.00	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต ค.2	1	ลบ.ม.	=	1,777	*
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %					ต่อ 1 ตร.ม.
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.80	ลบ.ฟ.	320	256.00	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.24	ลบ.ฟ.	320	76.80	
	- ตะปู	0.20	กก.	37.38	7.48	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 %	1	ตร.ม.	=	340	*