

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ... ก่อสร้างถนน คสล.สายบอเบาะ หมู่ที่2 ตำบลยุโป...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลยุโป...

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.-.....บาท

3.ลักษณะงาน...ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 เมตร ...

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 เป็นเงิน ...1,198,000.-.....บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5
จำนวน 1 แผ่น แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ...นายธำนิษฐ์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ...

6.2 ...นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ...

6.3 ...นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ...

สำเนาฉบับ

เทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๔๔๙ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบอเบาะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทุนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑.นายธำนิษฐ์ บือราแง | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางนุชนาฏ จันทรชุน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายธำนิษฐ์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์...
ตรวจ...
สำเนา...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบอเบา หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,138,342.10	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	56,917.11	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,198,259.21	
	ราคากลาง	1,198,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนุชนาถ จันทร์ขุน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน	
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลโย	แบบเลขที่ -
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบอเบาะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลโย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลโย	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	840,228.89	1.3548	1,138,342.10	เงินในงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	1,138,342.10	0.05	56,917.11	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกทุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,198,259.21	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,198,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสัญญาจ้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สห. กรมบัญชีกลาง/ราคาร้านวัสดิลดเฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) (นายชานินทร์ ปือราแง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย นายกเทศมนตรีตำบลโย
(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง) (นางนุชนาฏ จันทร์ขุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)..... อนุมัติ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชานินทร์ ปือราแง) (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลโย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโย

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอบบะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 385 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	1,540.00	1.70	2,618.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินค้ำ	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,540.00	5.38	8,285.20	ดินค้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	-	187.79	-	- ลูกกรังกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	12.00	184.92	2,219.04	- ผิวทางคสท.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	77.00	426.90	32,871.30	หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,074.03	-	หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	231.00	2,988.24	690,283.44	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขมดั่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	1,540.00	25.70	39,578.00	- ลูกกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	898.00	23.17	20,806.66	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	115.00	339.56	39,049.40	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราฟ 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 17 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					ที่ราคาน้ำมันลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	1.00	49.53	49.53	23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษทรายหยาบ	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	304.00	13.58	4,128.32	
รวมค่างานต้นทุน					840,228.89	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3548	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,138,342.10	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ กรม. 5 %					56,917.11	ฝนตกชุก 1
บัญชีโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 16 พฤษภาคม 2559)
รวมค่าก่อสร้าง					1,198,259.21	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					1,198,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชษฐาธิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
ถนนสายบอเบา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอเบา

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโป ได้อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการประชุม
สภาสมัยสามัญที่ 3/2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอเบา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,200,000 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 449/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอเบา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคาตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,198,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนุชนาฏ จันทร์ขุน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

.....

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอบบะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขวา 3.85 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	1,540.00	1.70	2,618.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินคัต	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม	1,540.00	5.38	8,285.20	ดินคัตก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	-	187.79	-	- ลูกกรังกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	12.00	184.92	2,219.04	- ผิวทางคสท.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	77.00	426.90	32,871.30	หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,074.03	-	หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	231.00	2,988.24	690,283.44	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขึง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	1,540.00	25.70	39,578.00	- ลูกกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	898.00	23.17	20,806.66	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	115.00	339.56	39,049.40	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องมือจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 17 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					ที่ราคาน้ำมันลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อน	1.00	49.53	49.53	23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษทรายหยาบ	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	304.00	13.58	4,128.32	
รวมค่างานต้นทุน					840,228.89	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3548	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,138,342.10	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ กรม. 5 %					56,917.11	ฝนตกชุก 1
บัญชีโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 16 พฤษภาคม 2559)
รวมค่าก่อสร้าง					1,198,259.21	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					1,198,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชษฐาธิ เจริญทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ