

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด- ถนนสาย 418(ฝั่งซ้าย) หมู่4...
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป...
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.-....บาท
- 3.ลักษณะงาน... ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร...
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน ...622,000.-....บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5
จำนวน 1 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ...นายธำนิษฐ์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ...
 - 6.2 ...นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ...
 - 6.3 ...นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ...

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๕๐๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้


- 1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด-ถนนสาย๔๑๘ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ เงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน)นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- ๑.นายธำนิษฐ์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
- ๒.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
๓. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ณ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอดตรวจสอบงบประมาณ
- 2.บันทึกข้อความกองคลัง ที่ยล 53302/- ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบงบประมาณ
- 3.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ 600,000 บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 607/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกภูหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)


4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 622,000 บาท (เงินหกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

.....

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายชานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.

บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 607/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 607/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดชียงเคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ราคาประจำเดือนธันวาคม 2559 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอด แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพร. และที่สืบราคาตาม ท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 622,000 บาท(เงินหกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... งบรายจ่าย 622,000 บาท ค่าเงินกู้ยืม 10,000 บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายชานันท์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรแก้ไขปัญหาคูทกภัย
 ปริมาณงาน บัญชีแบบท้าย ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	451,567.36	1.3074	590,379.17	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	590,379.17	0.05	29,518.96	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				622,898.13	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				622,000.00	
หักแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาสวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ราคาประจำเดือนธันวาคม 2559 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหจ. กรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนาธิบดิ์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิบดิ์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมขยายผิวจราจรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัย

แบบ ปร.4 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลอุโป

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด

ผู้ประมาณราคา นายเชษฐา เชื้อทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบน้ำขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 55 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.								
	1.1 ทราซหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	313.09	2,504.72	91.00	728.00	3,232.72	
	1.2 คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,502.00	12,016.00	398.00	3,184.00	15,200.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	41.00	ลบ.ม.	1,766.00	72,406.00	436.00	17,876.00	90,282.00	
	1.4 ค่าแรงงานแบบหล่อทั้งหมด	250.00	ตร.ม.	-	-	133.00	33,250.00	33,250.00	
	1.5 ค่าวัสดุงานไม้แบบ, ไม้คร่าว, ตะปู	250.00	ตร.ม.	213.00	53,250.00	-	-	53,250.00	
	1.6 ไม้แบบค้ำยันท้องพื้น	110.00	ท่อน	60.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	1.43	คืบ	20,035.05	28,650.12	4,100.00	5,863.00	34,513.12	
	- เหล็ก RB 12 มม.	2.37	คืบ	19,535.52	46,299.18	3,300.00	7,821.00	54,120.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	114.00	กก.	37.38	4,261.32	-	-	4,261.32	
	1.7 งานฝักปิดตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก L - 75*75*6 มม. นน. 41.10 กก./เส้น	5.00	เส้น	1,373.83	6,869.15	410.00	2,050.00	8,919.15	
	- เหล็กแบน 75 x 12 มม. นน. 42.36 กก./เส้น	34.00	เส้น	1,415.95	48,142.30	424.00	14,416.00	62,558.30	
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน	7.00	ตร.ม.	73.00	511.00	73.00	511.00	1,022.00	
	1.8 งานดินขุดถมดิน	149.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,751.00	14,751.00	
	1.9 งานทรายหยาบถมข้าง	88.00	ลบ.ม.	313.09	27,551.92	99.00	8,712.00	36,263.92	
	รวมค่างานต้นทุน							418,223.71	
								3,000.00	
2	ค่ารั้วแนวท่อประปาพร้อมวางถัก	1.00	เหมา					2,000.00	
3	ค่าซ่อมแซมทางเชื่อมถนนสภาพเดิม	1.00	เหมา						
								ยอดยกไป	423,223.71

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกระดานน้ำพร้อมขยายผิวจราจรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป

[illegible]