

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายลาเราะ หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,583,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 1,611,000.-บาท
(เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธำนิษฐ์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ 46 /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาเราะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป งบประมาณ 1,583,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายแวเจ๊ะแซ-บ้านนายนิพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป งบประมาณ 334,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป งบประมาณ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- 1.นายธานินทร์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
- 2.นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
- 3.นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560


(นายธานินทร์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

นายแพทย์...
ดร.วิมล...
รณ...
2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
ที่ ยล 53303/ -

โทร/โทรสาร 073-270084

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

- อ้างถึง 1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง ขอตรวจสอบ
งบประมาณ
2.บันทึกข้อความกองคลัง ที่ยล 53302/- ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบ
งบประมาณ
3.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ยล 53303/- ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขออนุมัติจัด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,583,000 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
625.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมงานถมขอบทางและวาง
ท่อระบายน้ำ

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิมนการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนิมนการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,611,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

ซึ่งเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

นายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเว็อนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลชุมโป

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบึง

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลขุขันธ์

ความเห็นปัสัฒ์ เทศบาลตำบลขุขันธ์
เห็นควรให้ ๑,๕๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อ-จัดจ้าง ประเมินค่าที่ ๑๕๐๐

(นางสาวนวรรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลขุขันธ์

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์

(/) စာမူပိုင်

() ไม่ยอมรับ เพราะ

(นายธานีินทร์ ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.^๙
สายลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 46/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลาเราะ-ทุ่งนา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการ
กำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชี
ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุง
ฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมกราคม 2560 (ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุ ก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคา ตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,611,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 45 วัน รวม 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....เงินคงคลัง 1,611,000 บาท จัดซื้อวัสดุไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล.สายลาเราะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,531,920.61	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	76,596.03	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	อื่นๆ	3000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,611,516.64	
	ราคากลาง	1,611,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป	แบบเลขที่	-
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป		
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แคน	ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,108,320.51	1.3822	1,531,920.61	เงินใช้งานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	1,531,920.61	0.05	76,596.03	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,611,516.64	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,611,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาสถูก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพร. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)		(นายชานันท์ บือราแง)	
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป		นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)		(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)	
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป		ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	อนุมัติ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นายชานันท์ บือราแง)		(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)	
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป		ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ฮว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทางและวางท่อระบายน้ำ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	1,875.00	1.75	3,281.25	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินค้ำ	ลบ.ม	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,875.00	5.58	10,462.50	ดินค้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	287.00	190.64	54,713.68	- ลูกรังกว้าง - ม. หนา - ม.
5	งานดินลูกรังถมขอบทาง	ลบ.ม	19.00	190.64	3,622.16	- ผิวทางคสล.กว้าง 3.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	94.00	463.79	43,596.26	หนา 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
	- ขนาด ๘ 0.40 เมตร	ท่อน	20.00	668.86	13,377.20	ข้างละ - ม.
	- ขนาด ๘ 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	หนา - ม.
	- ขนาด ๘ 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด ๘ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	281.00	2,988.24	839,695.44	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขยง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ๘ 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	1,875.00	23.23	43,556.25	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ๘ 15 มม.	กก.	1,120.00	23.40	26,208.00	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	188.00	339.56	63,837.28	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 17 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเด็ค					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ พี.วี.ซี ๘ 3/4"	ท่อน	5.00	49.53	247.65	27.00 - 27.99 บาท/กิโล
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	372.00	14.47	5,382.84	
รวมค่างานต้นทุน					1,108,320.51	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,531,920.61	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5 %					76,596.03	ฝนตกชุก 1
บัญชีโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 15 กันยายน 2559)
รวมค่าก่อสร้าง					1,611,516.64	
ปรับด้วยดัชนีเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					1,611,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

นายเจษฎา ธีรเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ