

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน : งานถนน
 ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง : สายมะจาว ชัยมาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 3 หน้า
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	325,433.24	0	325,433.24	
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแบบ ปร.4 (พ) ฯลฯ.....			16,271.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			341,704.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			341,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ ๖๔/2564 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2564 ได้ร่วมกัน

พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นควรที่ราคาจ้างและยึดถือประมาณการครั้งนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์กิจ สุโข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวริทธิ์ ทองอินทร์)
 ประธานฝ่ายโยธาเทศบาลตำบลยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลยุโป
 พล.ต. (นาย) ...

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน้า 19/57

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
- ☐ เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สยามะจาว ซัดมาร์ บ้านทุ่งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลลพบุรี
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลลพบุรี
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	235,906.66	1.3795	325,433.24	เงินในงาน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 18 ม.ค.48)	325,433.24	0.05	16,271.66	เงินล่วงหน้า 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกทุก 1
รวมค่าก่อสร้าง				341,704.90	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				341,000.00	
ตัวอักษร(-เงินสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					

หมายเหตุ - ราคาสัญญาก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
(ราคาประจำเดือนมีนาคม 2564 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหภู. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(ลงชื่อ).....ดำรง
(นายสมใจ สุขใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายมะจารู - ซัลมาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	592.00	1.75	1,036.00	1.3795	2.41	1,429.16
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.75	522.29	14,493.55	1.3795	720.50	19,993.85
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	555.00	381.38	211,665.90	1.3795	526.11	291,993.11
10	Expansion Joint	ม.	9.00	186.50	1,678.50	1.3795	257.28	2,315.49
11	Contraction Joint	ม.	45.00	119.95	5,397.75	1.3795	165.47	7,446.20
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	7.40	220.94	1,634.96	1.3795	304.79	2,255.43
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				235,906.66	รวม		325,433.24	
ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์-)				ปรับยอด		325,433.24		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


235,906.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

(ลงชื่อ)


(นายวรวิทย์ พงษ์อินทร์)
นายอำเภอเมือง อำเภอเมือง

ประมาณการ