

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน : งานถนน

ชื่อโครงการ : โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : สายสามัคคี 6(นายอ) หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 3 หน้า

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	1,319,921.92	0	1,319,921.92	
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแบบ ปร.4 (พ) ฯลฯ.....			65,996.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,385,918.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		1,385,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 67 /2564ลงวันที่ 16 มี.ค. 2564 ได้ร่วมกัน

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
(ปลัดเทศบาลตำบลยุโป)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(มอสมัด สิวโง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คำสั่ง/ ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิกุลพิบูล

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.5

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
- ☐ เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ลายสามัคคี 6(นายอ) บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลยุโป
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	956,811.83	1.3795	1,319,921.92	เงื่อนไขงาน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 18 ม.ค.48)	1,319,921.92	0.05	65,996.10	เงินล่วงหน้า 0.0%
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,385,918.02	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,385,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ -ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
(ราคาประจำเดือนมีนาคม 2564 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหภู. กรมบัญชีกลาง/ราคาดำนัมนิต์เซลล์เฉลี่ยที่ 27.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสมใจ สุขโอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายสามัคคี 6 (นายอ) หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 635.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,905.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,032.00	5.56	11,297.92	1.3795	7.67	15,585.48
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	304.80	150.33	45,820.58	1.3795	207.38	63,209.49
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	285.75	190.64	54,475.38	1.3795	262.99	75,148.79
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	95.25	522.29	49,748.12	1.3795	720.50	68,627.53
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,905.00	381.38	726,528.90	1.3795	526.11	1,002,246.62
10	Expansion Joint	ม.	36.00	186.50	6,714.00	1.3795	257.28	9,261.96
11	Contraction Joint	ม.	153.00	119.95	18,352.35	1.3795	165.47	25,317.07
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	25.40	220.94	5,611.88	1.3795	304.79	7,741.59
14	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	610.31	2,441.24	1.3795	841.92	3,367.69
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,029.52	8,236.16	1.3795	1,420.22	11,361.78
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	2,758.53	27,585.30	1.3795	3,805.39	38,053.92
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					956,811.83		รวม	1,319,921.92
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ปรับยอด								1,319,921.92

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 956,811.83

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

(ลงชื่อ)


(นายวิชาญ ทองอินทร์)
นายวิชาญ ทองอินทร์

ประมาณการ